

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ООР и ТО АО «Синтез-Каучук»
Абдуллин А.Р.

2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик АО «СНХЗ»
Акульшин А.В.

2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УР и КС АО «СНХЗ»
Асадуллин А.В.

2023г.

Дополнительная

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 236

на остановочный ремонт 2024 г. по цеху И-5П

На капитальный ремонт

цех И-5П

инв.№ 000013069

Срок с начала ремонта план

Срок окончания ремонта план

факт.

факт.

47-15-23

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполните ль	Срок ремонта		Потребные зап. части, материалы	Примечание
					начало	окончан		
	Ремонт трубопровода пара для пропарки трубопровода изопрена						Маглы стекловаты = 0,64 м ³ Стеклопластик = 6,4 м ²	Категория II Ба
1	Замена участка трубопровода пара	п.м.	22				Труба Ø89x4,0 Ст.20; =22п.м=185кг; отвод 90-89x4,0=4шт; задвижка=3КЛ 89x25=2к-та	
2	Демонтаж участка трубопровода пара	п.м	22				Пропан, кислород Электроды УОНИИ 13/45 Э-42А Ø 3мм	
4	Монтаж участка трубопровода пара	п.м	22				Пропан Кислород Круг зачистной	
5	Продувка азотом участка трубопровода						Опора ПК 89=2шт	
6	Опрессовка отремонтированного участка P _{проб} =7,5кгс/см ²							
7	Нанесение антикоррозийной защиты в два слоя	м ²	6,5					
8	Установка холодной изоляции	м ³	0,34					

47-17-23

Начальник цеха И-5П: Д.Н. Чулин

Механик цеха И-5П: С.Ю. Скулков