

1. Техническое задание:

- Капитальный ремонт силового трансформатора ГПП-2 Т-1 без смены обмотки по 2-й группе сложности с заменой высоковольтных вводов на сухие без полимерного покрытия (3шт), заменой трансформаторного масла тип ГК 28,2т
- проведение комплекса испытаний трансформатора ТРДЦН-63000/110 и трансформаторного масла в соответствии с "Нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей" Приложение № 3 ПТЭЭП,
- хроматографический анализ трансформаторного масла из трансформаторов ГПП-1 Т-1, ГПП-1 Т-2, ГПП-2 Т-2, ГПП-2 Т-1 (4шт)
- Объем работ согласно дефектной ведомости. На основании дефектной ведомости разработать смету (работа плюс материалы). Все остальные затраты (командировочные, подготовка приборов, составление отчета и т. д.) учесть переводным коэффициентом. Материалы «Исполнителя»

		тип	Год выпуска	Тех освидет было/нет
ГПП-2 ОРУ-110	Т-1	ТРДЦН-63000/110/6	1982	2014г

2. Сроки выполнения работ:

остановочный ремонт предприятия (август-сентябрь 2017г — 2 недели)

3. Требования к исполнителю:

Исполнитель должен иметь:

- Свидетельство об аттестации электролаборатории;
- Свидетельство СРО
- Опыт оказания услуг по испытаниям, ремонту электрооборудования 110 кВ не менее 5 лет.
- Располагать необходимым автотранспортом. В случае использования арендованной техники в обязательном порядке приложить договор аренды на автотранспорт.
- Персонал должен быть обучен и аттестован, иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиями правил, предъявляемым к выполняемой работе.
- Паспорта и сертификаты на применяемые при выполнении ремонтных работ, инструменты и оборудование. Заменяемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным.

4. Основные технические требования:

- до начала работы исполнитель обязан согласовать с заказчиком программу выполнения работ, календарные графики работ, вывод оборудования в ремонт по согласованию с РАО ЭС (в течении 2-х недель с момента подачи заявки)
- после проведения ремонтных работ убрать мусор образовавшийся в процессе ремонта
- результаты испытаний проведенные до ремонта предоставить сразу в электронном виде, по завершению ремонта и проведения испытаний должен быть предоставлен Технический отчет, содержащий все результаты измерений, протоколы измерений, их анализ и заключение о состоянии силового трансформатора, рекомендации по дальнейшей эксплуатации


5. Предлагаемый порядок оплаты:

50% в течении 45 дней с момента подписания акта выполненных работ, оставшаяся часть в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ,

В коммерческом предложении необходимо указать стоимость, сроки и время проведения работ, условия оплаты, заполнить анкету участника тендера и референц-лист на выполнение аналогичных по характеру и объему работ в течение последних 3-х лет по годам, приложить пакет учредительных документов согласно п.2.2 «Инструкции для участников открытого тендера», копию документа, подтверждающего полномочия должностного лица претендента на подписание договора;

К коммерческому предложению приложить смету

Главный энергетик


Орлов Н.А.