


УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

ООО «УК ТАУ НефтеХим»

 Акulyшин А.В.  
« 07 » 12 2020 г.

## С М Е Т А № 83-13-20

### Покраска стен производственного здания отделения выделения цеха Н-4-5

#### Цех Н-4-5

Составлена в ценах 2001года  
на основании дефектной ведомости  
для обоснования цены договора

сметная стоимость - 53 555,22 руб.

Приложение на 4 листах

Начальник ОКС



ШАМСУТДИНОВ Р.Р.

Начальник сектора



СТЕПАНОВА Г.Ф.

Инженер-сметчик



САНЬКОВА И.А.

Инженер - сметчик КРО

РЭГН 408С 05.12.2020г.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК КРО

 ИВАНОВА С.А.

ОАО "СНХЗ"  
(наименование стройки)  
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 83-13-20  
(локальная смета)

на Покраска стен производственного здания отделения выделения Цеха Н-4-5  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 181  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 53,555 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 12,820 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1148,85 чел.час  
Составлен 30.11.2020г.

№ пп	Объемно-важные	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех						
<b>Раздел 1. Покраска стен производственного здания отделения выделения</b>																		
1	ТЕРР63-7-5 Графика Министров России от 12.11.14 №703/гр	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхно сти и облицовк	0,84 84 / 100	940,08	739,29	200,79	25,65	789,68	621	188,86	21,55	74,3	62,41	1,99	1,67		
		Специальные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (568,98 руб.); 75% от ФОТ (738,93 руб.) СЛ (269,47 руб.); 50% от ФОТ (738,93 руб.)																
2	ТЕРР61-2-11 Графика Министров России от 12.11.14 №703/гр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрестон тированн ой поверхно сти	4,42 42 / 100	2600,35	1597,68	21,21	10,94	11493,55	7061,75	93,75	48,35	142,65	630,51	0,67	2,56		
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (6459,52 руб.); 75% от ФОТ (8176,61 руб.) СЛ (4098,31 руб.); 50% от ФОТ (8176,61 руб.)																
И	1. 509-9900	Строительный мусор	т	3,38 14,94														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Окраска поливинилцеллюлозными водоземлясионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску  221,71 = 957,30 - 0,052 x 14 146,00 (МДСЭБ-IV п.4.1 при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналоговые технологическим процессам в новых строительных СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Однородные работы: НР (1057,6 руб.); 105% от ФОТ (1007,24 руб.) СП (473,4 руб.); 47% = 55% * 0,85 от ФОТ (1007,24 руб.)	100 м2 окрашив аэрозоль поверхню СТИ	4,42 442/100	249,37	197,96	9,19	0,2	1102,22	874,98	40,59	0,88	17,457	77,16	0,0125	0,06
УО	1. 101-1959	Краска водоземлясионная ВЭАК-1180	л	0,052 0,2298	14146				3250,75							
4	ТССЛ-101-2967 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-25  Материалы	т	0,2298	24373,37				5691							
5	ТЕРР62-16-2 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлясионной краской, с расцветкой старой краской до 10%  Материальные работы (ремонтно-строительные): НР (2134,95 руб.); 80% от ФОТ (2668,7 руб.) СП (1334,35 руб.); 50% от ФОТ (2668,7 руб.)	100 м2 окрашив аэрозоль поверхню СТИ	10,5 1050/100	1467,01	219,38	8,43	1,63	15403,61	2303,49	88,52	17,12	20,09	210,95	0,1	1,05
6	ТЕРР62-29-2 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (с расцветкой)  Материальные работы (ремонтно-строительные): НР (82,7 руб.); 80% от ФОТ (228,36 руб.) СП (114,79 руб.); 50% от ФОТ (228,36 руб.)	100 м2 окрашив аэрозоль поверхню СТИ	0,96 96/100	691,54	205,86	0,88	663,88	198,39	0,84			18,72	17,97		5,74
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					35053,92	11059,01	392,35	87,9		999						5,74
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					36771,74	12716,78	451,2	101,08		1148,65						5,6
В том числе, справочно:																
Стесненные условия ОЭП=15%; ЭМ=15%; ЗТМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 5-6)					1717,82	1858,97	58,85			149,85						0,661
Накладные расходы					10403,76											
В том числе, справочно:																
77% ФОТ (от 738,93) (Поз. 1)					568,98											
79% ФОТ (от 8176,61) (Поз. 2)					6458,52											
80% ФОТ (от 2897,08) (Поз. 5-6)					2317,66											
105% ФОТ (от 1007,24) (Поз. 3)					1057,6											
Сметная прибыль					6379,72											
В том числе, справочно:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	50% ФОТ (от 11812,62) (Поз. 1-2, 5-6)								5908,32							
	47% = 55%*0,85 ФОТ (от 1007,24) (Поз. 3)								473,4							
	Итого по разделу 1 Покраска стен производственного здания отделения выделения								5355,22					1148,85		6,6
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								35053,92	11058,81	392,36	87,9		998		5,74
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								36771,74	12718,78	451,2	101,08		1148,85		6,6
	В том числе, справочно:															
	Стенные условия ОЭП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 5-6)								1717,82	1858,97	58,95	13,19		149,85		0,681
	Накладные расходы								10403,76							
	В том числе, справочно:															
	77% ФОТ (от 738,93) (Поз. 1)								568,98							
	79% ФОТ (от 8176,61) (Поз. 2)								6459,52							
	80% ФОТ (от 2897,08) (Поз. 5-6)								2317,56							
	105% ФОТ (от 1007,24) (Поз. 3)								1057,6							
	Сметная прибыль								6379,72							
	В том числе, справочно:															
	50% ФОТ (от 11812,62) (Поз. 1-2, 5-6)								5906,32							
	47% = 55%*0,85 ФОТ (от 1007,24) (Поз. 3)								473,4							
	Итого по смете:															
	Стеновые, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								1846,58					71,77		1,52
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								23114,7					728,09		3,4
	Отделочные работы								2770,58					88,73		0,07
	Материалы								5601							
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								20222,4					263,26		1,21
	Итого								53555,22					1148,85		6,6
	В том числе:															
	Материалы								23601,76							
	Машины и механизмы								451,2							
	ФОТ								12819,86							
	Накладные расходы								10403,76							
	Сметная прибыль								6379,72							
	ВСЕГО по смете								53555,22					1148,85		6,6

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Ресурсы подрядчика				
Трудозатраты				
1	1-2-1	Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	62,41

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	210,95												
2	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.час	17,97												
3	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3.3)	чел.час	630,51												
4	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	77,16												
5	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	77,16												
6	2	Затраты труда машинистов	чел.час	5,74												
Машинны и механизмы																
7	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	4,36												
8	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	1,38												
9	330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	2,76												
10	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,08												
Материалы																
11	101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурки желтый МА-15, ПО-14	т	0,0155												
12	101-0620	Мел природный молотый	т	0,0431												
13	101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	25,2												
14	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0086												
15	101-1596	Шкурка шифроваяная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	18,126												
16	101-1712	Шпатлевка клеван	т	0,5576												
17	101-1757	Ветошь	кг	0,538												
18	101-1840	Клей малярный жидкий	кг	15,02												
19	101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,6615												
20	402-0083	Раствор готовый отделочный трыельный, цементно-известковый 1:1:6	м3	9,724												
21	409-0639	Пемза шлаковая (цебель пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0462												
22	411-0001	Вода	м3	4,087												
23	ТСЦ-101-2967	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-25	т	0,2298												

Составил:


Санькова И.А.

Проверил:

Степанова Г.Ф.


УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОР и ТР ОАО «СНХЗ»

  
А. В. Митуннов

«15» № 2020 г.

*Судовенко И. И.*



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 4/4/4

На покраску стен производственного здания отделения выделения пеха Н-4-5

Срок с начала ремонта: плановый \_\_\_\_\_

фактический \_\_\_\_\_


Срок окончания ремонта: плановый \_\_\_\_\_

фактический \_\_\_\_\_


ф3. 15.10

№ п-п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Срок ремонта	Потребные зап. части материалы	Примечание
1	Демонтаж плитки со стен	м <sup>2</sup>	84				
2	Ремонт штукатурки цементно-известковым раствором толщиной до 5 мм.	м <sup>2</sup>	442			Раствор цементно-известковый-20, м <sup>3</sup>	
3	Окраска стен здания по штукатурке с предва- рительной грунтовойкой поверхности с исполь- зованием пистолета безвоздушного распыле- ния в 2 слоя	м <sup>2</sup>	442			Грунтовка Краска акриловая ВАК-25	
4	Побелка стен здания после снятия старой по- белки и нанесение грунтовки	м <sup>2</sup>	1050			Грунтовка Водонилъсионка	
5	Снятие старой краски с воздуховодов и трубо- проводов	м <sup>2</sup>	16				
6	Окраска воздуховодов и трубопроводов после очистки и обезжиривания-поверхности	м <sup>2</sup>	96			Краска-акриловая-ВАК-25	

Начальник пеха Н-4-5

  
В. А. Ерохин

Механик пеха Н-4-5

  
А. С. Ахмадиев