

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОФР И РО ОАО «СНХЗ»

Мигунов А.В.

2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 128 цеха Е-2

составлена

разработан локальный сметный расчет № 10-35-22

на выполнение ремонт транспортной галереи тех. поз. № ИВ. №

(наимен. и марка оборуд.)

Обоснование работ Техническое перевооружение узла коагуляции и линии выделения и сушки каучука в цехе Е-2

Планный срок выполнения работ:

начало " " 2022 г. окончание " " 2022 г.

№№ п-п	Наименование работ	Объём работ		Исполнитель	Потребные запасные части и материалы			Примечание
		Ед. изм.	Кол-во		наименование и обозначение ГОСТ, ТУ	ед. изм.	кол-во	
1	Переход с цеха Е-2 в цех Е-6 стены							
1.1	Оштукатуривание внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 30 мм	М2	160	✓	Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый	М3	4,8	
1.2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: стен	М2	160	✓	Смесь растворная сухая для ручной работы	М3	1,5	
1.3	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: за два раза	М2	160	✓	Эмаль ПФ-115 цветная /серая/			
1.4	Демонтаж деревянного оконного блока 1700х1200мм. 9 шт	М2	18,36	✓	<i>Буд подготовлен совет</i>			
1.5	Монтаж пластикового окна с двойным стеклопакетом 1700х1200мм. 9 шт	М2	18,36	✓	Окно пластиковое глухое три секции Окно пластиковое с тремя секциями и одним поворотом откидным окном	шт. шт.	7 2	
1.5	Ремонт штукатурки откосов до 40 мм	М2	5,3	✓	Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый	М3	0,21	
1.6	Выравнивание оконных откоса сухими смесями, толщиной до 5 мм	М2	5,3	✓	Смесь растворная сухая для ручной работы	М3	0,33	
1.7	Покраска оконных откоса за два раза	М2	5,3	✓	Эмаль ПФ-115 цветная /белая			
1.8	Ремонт кирпичной кладки <i>Все кирпичи</i>	М3	1,5	✓	Кирпич красный			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Ремонт наружной стены							
2.1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 7 м	м2	58	✓				
2.2	Удаление старой штукатурки	м2	5	✓				
2.3	Ремонт кирпичной кладки на глубину 1/2 кирпича	м2	2	✓	Кирпич керамический	шт		
2.4	Ремонт штукатурки гладких фасадов толщиной слоя до 30 мм	м2	58	✓	Штукатурка фасадная Сетка	м3 м2	1,74 58	
2.5	Окраска фасада	м2	58	✓	Фасадная акриловая краска (серая)	кг		
2.6	Ремонт откосов до 30 мм	м2	6	✓	Штукатурка фасадная	м3	0,18	
2.7	Окраска откосов	м2	6	✓	Фасадная акриловая краска (белая)			
3	Ремонт полов отм.5,2м							
3.1	Демонтаж цементной стяжки до 50 мм, объём уточнить по факту	м2	50	✓				
3.2	Устройство цементной стяжки толщиной 50мм, на отметке 5м, объём уточнить по факту	м <sup>2</sup>	50	✓	Раствор цементный М150	м3	7	
3	Переход с цеха Е-6 в цех Е-6А							
	<b>Демонтажные, монтажные работы проводятся с АГП. Стоимость АГП учесть согласно расценкам ООО «Транском»</b>		16 часов	✓				
3.1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 7 м	м2	65	✓				
3.1	Разборка стен: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	70	✓				
3.2	Монтаж волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов на стену			✓	Шифер Гайки М10 Шайба плоская М10	м2 шт шт	70 100 100	
3.3	Монтаж уголков из листовой стали к примыканию стены 250x250			✓	Уголок из листовой оцинкованной стали 250x250 Шуруп распорный 6x60	м/п шт	16 м 40	

Начальник цеха Е-2: \_\_\_\_\_

Митраков Д.Ф.

Зам. начальника цеха Е-2: \_\_\_\_\_

Степанов Д.В.