

Ремонт кабинета директора по безопасности

С М Е Т А № 1-8-22

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

АО «СНХЗ»

Аккулышин А.В.

« 28 » 09 2022 г.


Составлена в ценах 2001 года
на основании действующей ведомости
для обоснования цены договора

Сметная стоимость - 37 115,33 руб.

Приложение на 26 листах

Начальник ОКС

КАЛИМУЛЛИН Д.К.

28.09.22


Начальник сектора

СТЕПАНОВА Т.Ф.

28.09.22


Инженер-сметчик

САНЬКОВА И.А.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-8-22
(локальная смета)

Ремонт кабинета директора по безопасности

Цех АХО

Основание: Дефектная ведомость № 177
Сметная стоимость строительных работ _____ 37,115 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,477 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 219,76 чел.час
Составлен 27.09.2022г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/л					Эк.Маш	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Ремонт кабинета директора по безопасности

Санузел

1	ТЕРр65-4-2 Приказ Министра Росси от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж: унитаза и писсуаров Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (6,93 руб.); 87% от ФОТ (7,97 руб.) СП (3,51 руб.); 44% от ФОТ (7,97 руб.)	100 приборо в	0,01 1/100	697,38	688,2	9,18	4,74	6,97	6,88	0,09	0,05	63,84	0,64	0,29	
Н	1. 509-9899	Материалов	т	2,65 0,0265												
2	ТЕРр65-4-1 Приказ Министра Росси от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж: умывальников и раковин Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (5,58 руб.); 87% от ФОТ (6,41 руб.) СП (2,82 руб.); 44% от ФОТ (6,41 руб.)	100 приборо в	0,01 1/100	561,24	553,01	8,23	4,25	5,61	5,53	0,08	0,04	51,3	0,51	0,26	
Н	1. 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,82 0,0182												
3	ТЕРр57-2-3 Приказ Министра Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Полы (ремонтно-строительные): НР (28,63 руб.); 89% от ФОТ (32,17 руб.) СП (15,76 руб.); 49% от ФОТ (32,17 руб.)	100 м2 покрытия	0,036 3,6/100	798,78	753,2	45,58	23,52	28,76	27,12	1,64	0,85	69,87	2,52	1,44	0,05
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	5,2 0,1872												
4	ТЕР46-04-012-03 Приказ Министра Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: Дверных и воротных Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом: НР (14,94 руб.); 91% от ФОТ (16,42 руб.) СП (7,22 руб.); 44%=52%*0,85 от ФОТ (16,42 руб.)	100 м2	0,012 1,2/100	1307,97	1063	244,97	126,39	15,7	12,76	2,94	1,52	103,91	1,25	7,74	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Материальные работы (ремонтно-строительные): НР (6,36 руб.): 90% от ФОТ (7,07 руб.) СП (3,25 руб.): 46% от ФОТ (7,07 руб.)	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,03 3 / 100	205,09	205,09			6,15	6,15	2,85	1,68	20,8	0,62			
6	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 644,79 = 2 957,85 - 0,97 x 2 384,60 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (47,67 руб.): 100% от ФОТ (47,67 руб.) СП (20,02 руб.): 42%=49%*0,85 от ФОТ (47,67 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0574 5,74 / 100	745,09	692,81	49,63	29,28	42,77	39,77	2,85	1,68	59,6735	3,43	2,3375	0,13	
Н	1. 101-9732	Грунтовка	Т	0													
УД	2. 402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0,97 0,0557	2384,6			132,82									
7	ТССЦ-402-0070 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Смесь сухая Материалы	Т	0,0557	2384,6			132,82									
8	ТССЦ-101-6514 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Грунтовка: силикопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" Материалы	Т	0,000574 0,0574*0,01	8613,86			4,94									
9	ТЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (27,84 руб.): 100% от ФОТ (27,84 руб.) СП (11,69 руб.): 42%=49%*0,85 от ФОТ (27,84 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0574 5,74 / 100	1031,6	421,57	11,31	0,18	59,22	24,2	0,65	0,01	37,6395	2,16	0,0125		
10	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Материальные работы (ремонтно-строительные): НР (5,31 руб.): 90% от ФОТ (5,9 руб.) СП (2,71 руб.): 46% от ФОТ (5,9 руб.)	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,025 2,5 / 100	205,09	205,09		5,13	5,13				20,8	0,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	ТЕР15-04-007-04 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Окраска водоно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по оброрным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (30,21 руб.); 100% от ФОТ (30,21 руб.) СП (12,69 руб.); 42%=49%*0,85 от ФОТ (30,21 руб.)	100 м2 окрашив аэмой поверхно СТИ	0,051 5,1/100	1178,61	514,95	11,31	0,18	60,11	26,26	0,58	0,01	45,977	2,34	0,0125		
12	ТЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (88,51 руб.); 112% от ФОТ (79,03 руб.) СП (43,47 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (79,03 руб.)	100 м2 покрытия	0,043 4,3/100	11366,39	1522,11	200,66	76,11	488,76	65,45	8,63	3,27	137,747	5,92	5,275	0,23	
13	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №375/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /размер уточнить по факту/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (20,76 руб.); 108% от ФОТ (19,22 руб.) СП (9,03 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (19,22 руб.)	100 м2 проемов	0,012 1,2/100	5454,52	1195,36	2019,14	197,8	65,45	14,34	24,23	2,37	102,9595	1,24	12,1125	0,15	
Н	1. 101-9411	Скобяные изделия	КОМПЛ.	0													
Н	2. 203-9057	Блоки дверные	М2	100 1,2													
14	ТССЦ-203-0198 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №390/пр	Блоки дверные однополые с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 /прим./ Материалы	М2	1,2	313,76				376,51								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТСЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однополных	компл.	1	43,48				43,48							
16	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка и крепление наличников (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (14,42 руб.); 108% от ФОТ (13,35 руб.) СЛ (6,27 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (13,35 руб.)	100 м коробок блоков	0,125 (2,5*5)/100	789,77	92,9	4,39		98,72	11,61	0,55		8,993	1,12		
17	ТЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДНОЧНЫХ: С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (42,51 руб.); 121% от ФОТ (35,13 руб.) СЛ (21,43 руб.); 61%=72%*0,85 от ФОТ (35,13 руб.)	10 компл.	0,1 1/10	1876,59	302,75	30,2	2,65	187,66	30,28	3,02	0,27	24,8975	2,49	0,1625	0,02
18	ТЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (13,62 руб.); 121% от ФОТ (11,26 руб.) СЛ (6,87 руб.); 61%=72%*0,85 от ФОТ (11,26 руб.)	10 шт.	0,1 1/10	1452,2	97,89	0,46		145,23	9,79	0,05		8,05	0,81		
19	ТСЦ-301-1520 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм Материалы	10 шт.	0,2 2/10	108,5				21,7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №375/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (48,34 руб.): 121% от ФОТ (39,95 руб.) СЛ (24,37 руб.): 61%=72%*0,85 от ФОТ (39,95 руб.)	10 компл.	0,1 1/10	3703,7	340,88	58,36	6,54	370,38	34,09	5,64	0,65	28,336	2,83	0,4	0,04
21	ТССЦ-301-1272 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лесточков, длиной от 200 мм до 410 Материалы	шт.	1	15,67				15,67							
22	ТССЦ-301-1520 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Подводка гибкая армированная резинová: 500 мм Материалы	10 шт.	0,1 1/10	108,5				10,85							
Комната отдыха																
23	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом. НР (44,81 руб.): 91% от ФОТ (49,24 руб.) СЛ (21,87 руб.): 44%=52%*0,85 от ФОТ (49,24 руб.)	100 м2	0,036 (1,6+2)/100	1307,97	1063	244,97	126,39	47,09	38,27	8,82	4,55	103,91	3,74	7,74	0,28
24	ТЕР57-2-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины Полы (ремонтно-строительные): НР (16,75 руб.): 89% от ФОТ (18,82 руб.) СЛ (9,22 руб.): 49% от ФОТ (18,82 руб.)	100 м2 покрытия	0,143 14,3/100	116,42	112,31	4,11	2,12	16,65	16,06	0,59	0,3	11,39	1,63	0,13	0,02
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	0,47 0,0672												
25	ТЕР57-3-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов Полы (ремонтно-строительные): НР (4,79 руб.): 89% от ФОТ (5,38 руб.) СЛ (2,64 руб.): 49% от ФОТ (5,38 руб.)	100 м плитуса	0,1258 12,58/100	37,17	37,17		4,68	4,68				3,77	0,47		
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	0,11 0,0138												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: Цементных толщиной 20 мм /10 мм/ 459.38 = 1.441,46 - 2.04 x 481,41 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (88,79 руб.); 112% от ФОТ (79,28 руб.) СГ (43,6 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (79,28 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0,143 14,3 / 100	530,88	456,18	60	25,93	75,91	65,23	8,58	3,71	45,4365	6,5	1,5875	0,23
У0	1. 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2,04 0,2917	481,41			140,43								
27	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 13,66 = 259,18 - 0,51 x 481,41 (20-10)/5=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (-3,71 руб.); 112% от ФОТ (-3,31 руб.) СГ (-1,82 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (-3,31 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	-0,143 -14,3 / 100	33,15	11,55	21,6	8,58	-4,74	-1,65	-3,09	-1,23	1,15	-0,16	0,525	-0,08
У0	1. 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	1,02 -0,1459	481,41			-70,24								
28	ТЕРр69-12-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Приготовление растворов вручную: Цементных Использование в строительных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (3,8 руб.); 73% от ФОТ (5,21 руб.) СГ (1,77 руб.); 34% от ФОТ (5,21 руб.)	1 м3 раствора	0,1458 0,2917*0,1459	31,06	31,06		4,53	4,53				3,15	0,46		
29	ТСЦ-402-0100 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №360/пр	Смесь сухая цементная ремонтная, безусадочная, быстротвердевающаяся (расход 2050 кг на 1м3) Материалы	т	0,29889 2050*0,1458/1000	1589,38			475,05								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
30	ТЕР11-01-034-04 Плитка Микстрон Росси от 12.11.14 №703/лр	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом Прим. / 710,99 = 12 290,42 - 102,5 x 112,97 (Плитка от 04.09.2019 № 519/лр п. 6.7.1 При ремонтно-спрошительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (64,5 руб.): 112% от ФОТ (57,59 руб.) СИ (31,67 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (57,59 руб.)	100 м2 покрытия	0,143 14,3 / 100	759,07	350,18	11,99		108,55	50,08	1,71		29,4515	4,21			
У0	1. 101-4658	Покрытие напольное ламинированное марки: "Klopstar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	м2	102,5 14,66	112,97			1656,14									
31	ТССЦ-203-0924 Плитка Микстрон Росси от 01.06.16 №380/лр	Ламинат "ТАРКЕТТ RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292x194 мм, толщина 8 мм, тишеней) Уточнить по факту/ Материалы	м2	14,66	121,49			1781,04									
32	ТЕР15-04-005-05 Плитка Микстрон Росси от 12.11.14 №703/лр	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Плитка от 04.09.2019 № 519/лр п. 6.7.1 При ремонтно-спрошительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (144,9 руб.): 100% от ФОТ (144,9 руб.) СИ (60,86 руб.): 42%=49%*0,85 от ФОТ (144,9 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,38 38 / 100	1316,3	331,37	11,36	0,2	500,2	125,92	4,32	0,08	29,2215	11,1	0,0125		
33	ТЕР10-01-039-01 Плитка Микстрон Росси от 01.06.16 №375/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /размеры уточнить по факту/ (Плитка от 04.09.2019 № 519/лр п. 6.7.1 При ремонтно-спрошительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (62,28 руб.): 108% от ФОТ (57,67 руб.) СИ (27,1 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (57,67 руб.)	100 м2 проемов	0,036 (1,6*2) / 100	5454,52	1195,36	2019,14	197,8	196,36	43,03	72,69	7,12	102,9595	3,71	12,1125	0,44	
Н	1. 101-9411	Скобяные изделия	компл.	0													
Н	2. 203-9057	Блоки дверные	м2	100 3,6													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
34	ТССЦ-203-0198 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Блоки дверные однополюсные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 /прим./ Материалы	м2	1,6	313,76				502,02								
35	ТССЦ-203-0199 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Блоки дверные однополюсные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 Материалы	м2	2	314,73				629,46								
36	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однополюсных	компл.	2	43,48				86,96								
37	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Установка и крепление наливчиков (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (46,15 руб.); 108% от ФОТ (42,73 руб.) СГ (20,08 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (42,73 руб.)	100 м коробок блоков	0,4 (2,5*2,5*3*2,5*2,5*3)/100	789,77	92,9	4,39		315,91	37,16	1,76		8,993	3,6			
38	ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 437,49 = 1 784,83 - 101 x 13,34 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (14,41 руб.); 112% от ФОТ (12,87 руб.) СГ (7,08 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (12,87 руб.)	100 м плинтуса	0,1258 12,58/100	452,2	88,92	15,55		56,89	11,19	1,96		7,659	0,96			
У0	1. 101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101 12,71	13,34				169,55								
39	ТССЦ-101-4858 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм Материалы	м	12,71	22,23				282,54								
40	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: Дверных и воротных Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов зданий (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом: НР (24,9 руб.); 91% от ФОТ (27,36 руб.) СГ (12,04 руб.); 44%=52%*0,85 от ФОТ (27,36 руб.)	100 м2	0,02 2/100	1307,97	1063	244,97	126,39	26,16	21,26	4,9	2,53	103,91	2,08	7,74	0,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР57-2-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина Полы (ремонтно-строительные): НР (24,61 руб.); 89% от ФОТ (27,65 руб.) СИ (13,55 руб.); 49% от ФОТ (27,65 руб.)	100 м2 покрытия	0,21 217/100	116,42	112,31	4,11	2,12	24,45	23,59	0,86	0,45	11,39	2,39	0,13	0,03
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	0,47 0,0987									3,77	0,64		
42	ТЕР57-3-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Полы (ремонтно-строительные): НР (6,47 руб.); 89% от ФОТ (7,27 руб.) СИ (3,56 руб.); 49% от ФОТ (7,27 руб.)	100 м плинтуса	0,17 177/100	37,17	37,17			6,32	6,32						
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	0,11 0,0187												
43	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм /10 мм/ 459,38 = 1 441,46 - 2,04 х 481,41 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (130,41 руб.); 112% от ФОТ (116,44 руб.) СИ (64,04 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (116,44 руб.)	100 м2 стяжки	0,21 217/100	530,88	456,18	60	25,93	111,49	95,8	12,6	5,45	45,4365	9,54	1,5875	0,33
У0	1. 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2,04 0,4284	481,41				206,24							
44	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 13,66 = 259,18 - 0,51 х 481,41 (20-10)/5=2 ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (-5,44 руб.); 112% от ФОТ (-4,86 руб.) СИ (-2,67 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (-4,86 руб.)	100 м2 стяжки	-0,21 -217/100	33,15	11,55	21,6	8,58	-6,97	-2,43	-4,54	-1,8	1,15	-0,24	0,525	-0,11
У0	1. 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	1,02 -0,2142	481,41				-103,12							
45	ТЕР69-12-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Приготовление растворов вручную: цементных Изоготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (5,58 руб.); 73% от ФОТ (7,65 руб.) СИ (2,6 руб.); 34% от ФОТ (7,65 руб.)	1 м3 раствора	0,2142 0,4284*0,2142	31,06	31,06			6,65	6,65			3,15	0,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
46	ТССЦ-402-0100 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/лр	Смесь сухая цементная ремонтная, безусадочная, быстротвердевающаяся /расход 2050 кг на 1м3/ Материалы	Т	0,43911 2050*0,2142/1000	1389,38				697,91								
47	ТЕР1-01-034-04 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Устройство покрытий из Досок ламинированных замковым способом (Прим./ 710,99 = 12 290,42 - 102,5 x 112,97 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (94,72 руб.); 112% от ФОТ (84,57 руб.) СП (46,51 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (84,57 руб.)	100 м2 покрытия	0,21 21/100	759,07	350,18	11,99		159,41	73,54	2,52		29,4515	6,18			
УД	1. 101-4658	Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronospan", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	М2	102,5 21,53	112,97			2432,24									
48	ТССЦ-203-0924 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/лр	Ламинат "ТАРКЕТТ RIVERA 833" (33 класс, размер 1292x194 мм, толщина 8 мм, тиснение) /уточнить по факту/ Материалы	М2	21,53	121,49			2615,68									
49	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (159,38 руб.); 100% от ФОТ (159,38 руб.) СП (66,94 руб.); 42%=49%*0,85 от ФОТ (159,38 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,418 41,8/100	1316,3	331,37	11,36	0,2	550,21	138,51	4,75	0,08	29,2215	12,21	0,0125	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах. площадь проема до 3 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (34,61 руб.); 108% от ФОТ (32,05 руб.) СЛ (15,06 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (32,05 руб.)	100 м2 проемов	0,02 2/100	5454,52	1195,36	2019,14	197,8	109,09	23,91	40,38	3,96	102,9595	2,06	12,1125	0,24
Н	1. 101-9411	Скобяные изделия	компл.	0												
Н	2. 203-9057	Блоки дверные	м2	100 2												
51	ТССЦ-203-0199 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/лр	Блоки дверные однополые с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 Материалы	м2	2	314,73				629,46							
52	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/лр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однополых Материалы	компл.	1	43,48				43,48							
53	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка и крепление наличников (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (23,08 руб.); 108% от ФОТ (21,37 руб.) СЛ (10,04 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (21,37 руб.)	100 м коробок блоков	0,2 (2,5*2,5*2,5)/100	789,77	92,9	4,39		157,96	18,58	0,88		8,993	1,8		
54	ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 437,49 = 1 784,83 - 101 x 13,34 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (19,48 руб.); 112% от ФОТ (17,39 руб.) СЛ (9,56 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (17,39 руб.)	100 м плинтуса	0,17 17/100	452,2	88,92	15,55		76,87	15,12	2,64		7,659	1,3		
У0	1. 101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 ММ	м	101 17,17	13,34				229,05							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТСЦ-101-4858 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм Материалы	М	17,17	22,23				381,69							
56	ТЕРА-04-012-01 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка деревянных заплотнений проемов: Оконных с подоконными досками Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов зданий (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом: НР (154,85 руб.): 91% от ФОТ (170,17 руб.) СП (74,87 руб.): 44%=52%*0,85 от ФОТ (170,17 руб.)	100 м2	0,072 7,2/100	2173,73	1928,76	244,97	126,39	156,51	138,87	17,64	9,1	188,54	13,57	7,74	0,56
57	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотн- откидных) с площадью проема более 2 м2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (166,81 руб.): 109% от ФОТ (154,45 руб.) СП (72,59 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (154,45 руб.)	100 м2 проемов	0,072 7,2/100	11556,73	1851,74	486,85	13,48	832,09	133,33	35,05	0,97	167,578	12,07	0,825	0,06
Н	1. 203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	100 7,2												
58	ТСЦ-203-0995 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотн-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 Материалы	м2	7,2	1171,32				8433,5							
59	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м /0,25 м/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (13,73 руб.): 108% от ФОТ (12,71 руб.) СП (5,97 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (12,71 руб.)	100 п.м	0,042 (2,12)/100	4607,59	262,69	18,04	0,81	193,52	11,03	0,76	0,03	24,3685	1,02	0,05	
Н	1. 101-9138	Доски подоконные ПВХ	м	0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
60	ТССЦ-101-2905 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм Материалы	м	4,2 2,1*2	165,4				694,68								
61	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 432,53 = 11 853,41 - 0,782 x 13 325,93 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровля: НР (18,45 руб.); 109% от ФОТ (16,93 руб.) СП (8,13 руб.); 48% = 57% * 0,85 от ФОТ (16,93 руб.)	100 м2 покрытия	0,0105 1,05 / 100	1623,82	1397,77	44,85	4,09	17,05	14,68	0,47	0,04	129,6625	1,36	0,25		
У0	1. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,782 0,0082	13325,93			109,27									
62	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм Материалы	т	0,004121 1,05*0,57,85/1000	16689,89			68,78									
63	ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (107,43 руб.); 100% от ФОТ (107,43 руб.) СП (45,12 руб.); 42% = 49% * 0,85 от ФОТ (107,43 руб.)	100 м2 облицовк и	0,042 4,2 / 100	11283,09	2222,63	58,33	1,64	473,89	93,35	2,45	0,07	191,4405	8,04	0,1		
64	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 /прим. Радиаторов/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (31,59 руб.); 100% от ФОТ (31,59 руб.) СП (13,27 руб.); 42% = 49% * 0,85 от ФОТ (31,59 руб.)	100 м2 окрашив аэмой поверхно сти	0,03 3 / 100	1345,45	915,25	3,69	0,2	40,37	27,46	0,11	0,01	81,719	2,45	0,0125		
Приемная																	

УО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТЕР46-04-012-03 Плнказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: Дверных и воротных Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом: НР (22,4 руб.); 91% от ФОТ (24,62 руб.) СП (10,83 руб.); 44%-52% *0,85 от ФОТ (24,62 руб.)	100 м2	0,018 1,8 / 100	1307,97	1063	244,97	126,39	23,54	19,13	4,41	2,28	103,91	1,87	7,74	0,14	
66	ТЕРр57-2-1 Плнказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина Полы (ремонтно-строительные): НР (14,4 руб.); 89% от ФОТ (16,18 руб.) СП (7,93 руб.); 89% от ФОТ (16,18 руб.)	100 м2 покрытия	0,123 12,3 / 100	116,42	112,31	4,11	2,12	14,32	13,81	0,51	0,26	11,39	1,4	0,13	0,02	
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	Т	0,47 0,0578													
67	ТЕРр57-3-1 Плнказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Полы (ремонтно-строительные): НР (4,68 руб.); 89% от ФОТ (5,26 руб.) СП (2,58 руб.); 89% от ФОТ (5,26 руб.)	100 м плинтуса	0,123 12,3 / 100	37,17	37,17		4,57	4,57				3,77	0,46			
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	Т	0,11 0,0135													
68	ТЕР11-01-011-01 Плнказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм /10 мм/ 459,38 = 1 441,46 - 2,04 x 481,41 (Плнказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (76,38 руб.); 112% от ФОТ (88,2 руб.) СП (37,51 руб.); 55%=65% *0,85 от ФОТ (88,2 руб.)	100 м2 стяжки	0,123 12,3 / 100	530,88	456,18	60	25,93	65,3	56,11	7,38	3,19	45,4365	5,59	1,5875	0,2	
УО	1. 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2,04 0,2509	481,41				120,79								
69	ТЕР11-01-011-02 Плнказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 13,66 = 259,18 - 0,51 x 481,41 (20-10)/5=2 ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2); Плнказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (-3,19 руб.); 112% от ФОТ (-2,85 руб.) СП (-1,57 руб.); 55%=65% *0,85 от ФОТ (-2,85 руб.)	100 м2 стяжки	-0,123 -12,3 / 100	33,15	11,55	21,6	8,58	-4,08	-1,42	-2,66	-1,06	1,15	-0,14	0,525	-0,06	
УО	1. 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	1,02 -0,1255	481,41				-60,42								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
70	ТЕРР69-12-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Приготовление растворов вручную: цементных Изополение в построенных условиях материалов, полифариакате, металлических и трубопроводных заготовок: НР (3,26 руб.): 73% от ФОТ (4,47 руб.) СП (1,52 руб.): 34% от ФОТ (4,47 руб.)	1 м3 раствора	0,1254 0,2509-0,1255	31,06	31,06			3,89	3,89			3,15	0,4			
71	ТССЦ-402-0100 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Смесь сухая цементная ремонтная, безусадочная, быстротвердевающаяся (расход 2050 кг на 1м3/ Материалы	т	0,25707 2050*0,1254/1000	1589,38			408,58									
72	ТЕР1-01-034-04 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (Прим. / 710,99 = 12 290,42 - 102,5 x 112,97 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (55,47 руб.): 112% от ФОТ (49,53 руб.) СП (27,24 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (49,53 руб.)	100 м2 покрытия	0,123 12,3 / 100	759,07	350,18	11,99		93,36	43,07	1,47		29,4515	3,62			
У0	1. 101-4658	Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	м2	102,5 12,61	112,97			1424,55									
73	ТССЦ-203-0924 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Ламинат "ТАРКЕТТ RIVERA 833" (33 класс, размер 1292x194 мм, толщина 8 мм, тиснение) /уточнить по факту/ Материалы	м2	12,61	121,49			1531,99									
74	ТЕРР53-14-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором /прим./ 30,77 = 39,55 - 0,02 x 439,06 Стены (ремонтно-строительные): НР (9,75 руб.): 92% от ФОТ (10,6 руб.) СП (5,51 руб.): 52% от ФОТ (10,6 руб.)	10 м трещин	0,3 3 / 10	30,77	30,73		9,23	9,22				2,71	0,81			
У0	1. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный Марки 100	м3	0,02 0,006	439,06			2,63									
75	ТЕРР69-12-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Приготовление растворов вручную: цементных Изополение в построенных условиях материалов, полифариакате, металлических и трубопроводных заготовок: НР (0,16 руб.): 73% от ФОТ (0,22 руб.) СП (0,07 руб.): 34% от ФОТ (0,22 руб.)	1 м3 раствора	0,006	31,06	31,06		0,19	0,19				3,15	0,02			
76	ТССЦ-402-0445 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Смесь сухая штукатурная (расход 1800 кг на 1м3/ Материалы	т	0,0108 1800*0,006/1000	1206,61			13,03									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ТЕР15-04-005-05 Плiska Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Плiska от 04.09.2019 № 519/лр л. 6.7.1 При ремонтно-спрошительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (133,84 руб.): 100% от ФОТ (133,84 руб.) СП (56,21 руб.): 42%=49%*0,85 от ФОТ (133,84 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,351 35,1/100	1316,3	331,37	11,36	0,2	482,02	116,31	3,99	0,07	29,2215	10,26	0,0125	
78	ТЕР10-01-039-01 Плiska Минстроя Росси от 01.06.16 №375/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /размер уточнить по факту/ (Плiska от 04.09.2019 № 519/лр л. 6.7.1 При ремонтно-спрошительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (31,15 руб.): 108% от ФОТ (28,84 руб.) СП (13,55 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (28,84 руб.)	100 м2 проемов	0,018 1,8/100	5454,52	1195,36	2019,14	197,8	98,18	21,52	36,34	3,56	102,9595	1,85	12,1125	0,22
Н	1. 101-9411	Скобяные изделия	КОМПЛ.	0												
Н	2. 203-9057	Блоки Дверные	М2	100 1,8												
79	ТССЦ-203-0199 Плiska Минстроя Росси от 01.06.16 №380/лр	Блоки дверные однополые с полотном: глухим ДГ-21-9, площадь 1,80 м2: ДГ-21-10, площадь 2,01 м2 Материалы	М2	1,8	314,73			566,51								
80	ТССЦ-101-0894 Плiska Минстроя Росси от 01.06.16 №380/лр	Скобяные изделия при заплнении отделочными элементами дверей в помещении: однополые Материалы	КОМПЛ.	1	43,48			43,48								
81	ТЕР10-01-060-01 Плiska Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Установка и крепление наличников спрошительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (8,66 руб.): 108% от ФОТ (8,02 руб.) СП (3,77 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (8,02 руб.)	100 м коробок блоков	0,075 (2,5*3)/100	789,77	92,9	4,39	59,24	6,97	0,33			8,993	0,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	ТЕР15-02-016-03 Плшка Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен /откосов/ 1 408,24 = 2 241,23 - 1,87 х 445,45 (2017=1,17; ПЗ=1,17 (ОЗП=1,17; ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,17 к раск.; ТЗ=1,17; ТЗМ=1,17); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (3,51 руб.): 100% от ФОТ (3,81 руб.) СП (3,57 руб.): 42%=49%*0,85 от ФОТ (3,81 руб.)	100 м2 оштукату риваемо и поверхно сти	0,005 0,5 / 100	1888,53	1373,27	208,82	105,97	9,34	6,87	1,04	0,53	115,4977	0,58	9,1991	0,05
УД	1. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,1879 0,0109	445,45				4,86							
83	ТЕРр69-12-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Приготовление растворов вручную: цементных Изополение в построечных условиях материалое, полифариамое, металлических и трубопроводных зааловок: НР (0,28 руб.): 73% от ФОТ (0,39 руб.) СП (0,13 руб.): 34% от ФОТ (0,39 руб.)	1 м3 раствора	0,0109	31,06	31,06		0,34	0,34				3,15	0,03		
84	ТССЦ-402-0100 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Смесь сухая цементная ремонтная, безусадочная, быстрохватывающаяся рассад 2050 кг на 1м3/ Материалы	т	0,022345 2050*0,0109/1000	1589,38			35,51								
85	ТЕР15-02-019-05 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм: оконных и дверных откосов плоских 1 181,62 = 5 278,36 - 1,718 х 2 384,60 (5 мм ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (3,81 руб.): 100% от ФОТ (3,81 руб.) СП (1,6 руб.): 42%=49%*0,85 от ФОТ (3,81 руб.)	100 м2 оштукату риваемо и поверхно сти	0,005 0,5 / 100	682,68	635,28	45,04	26,04	3,42	3,18	0,23	0,13	52,808	0,26	2,0812	0,01
Н	1. 101-9732	Грунтовка	т	0												
УД	2. 402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0,859 0,0043	2384,6				10,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТССП-402-0070 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/лр	Смесь сухая Материалы	Т	0,0043	2384,6				10,25							
87	ТССП-101-6514 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/лр	Грунтовка: силикопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" Материалы	Т	9Е-5 0,005*0,018	8613,86				0,78							
88	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенной: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску /откосов/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отдельные работы: НР (1,91 руб.); 100% от ФОТ (1,91 руб.) СПГ (0,8 руб.); 42%=49%*0,85 от ФОТ (1,91 руб.)	100 м2 окрашив аэрозоль поверхно СТИ	0,005 0,5 / 100	1316,3	331,37	11,36	0,2	6,59	1,66	0,06		29,2215	0,15	0,0125	
89	ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 437,49 = 1 784,83 - 101 x 13,34 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (14,09 руб.); 112% от ФОТ (12,58 руб.) СПГ (6,92 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (12,58 руб.)	100 м плинтуса	0,123 123 / 100	452,2	88,92	15,55		55,62	10,94	1,91		7,659	0,94		
У0	1. 101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	М	101 12,42	13,34			165,68								
90	ТССП-101-4858 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/лр	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм Материалы	М	12,42	22,23			276,1								
91	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Разборка деревянных заполнения проемов: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом: НР (78,07 руб.); 91% от ФОТ (85,79 руб.) СПГ (37,75 руб.); 44%=52%*0,85 от ФОТ (85,79 руб.)	100 м2	0,0363 3,63 / 100	2173,73	1928,76	244,97	126,39	78,9	70,01	8,89	4,59	188,54	6,84	7,74	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотн-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0363 3,63 / 100	11556,73	1851,74	486,85	13,48	419,51	67,22	17,67	0,49	167,578	6,08	0,825	0,03
		ДВУХСТВОРЧАТЫХ (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (84,09 руб.); 108% от ФОТ (77,86 руб.) СП (36,59 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (77,86 руб.)														
Н	1. 203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	100 3,63												
93	ТССЦ-203-0995 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/лр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотн-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	3,63	1171,32				4251,89							
		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м /0,2 м/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (6,88 руб.); 108% от ФОТ (6,37 руб.) СП (2,99 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (6,37 руб.)	100 п.м	0,021 2,1 / 100	4607,59	262,69	18,04	0,81	96,76	5,52	0,38	0,02	24,3685	0,51	0,05	
94	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр															
Н	1. 101-9138	Доски подоконные ПВХ	м	0												
95	ТССЦ-101-2904 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м	2,1	141,8				297,78							
		Материалы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Устройство мелких покрытий (брондмауэры, парапетты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 432,53 = 11 853,41 - 0,782 x 13 325,93 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Крепеж: НР (9,13 руб.); 109% от ФОТ (8,38 руб.) СПГ (4,02 руб.); 48%=57%*0,85 от ФОТ (8,38 руб.)	100 м2 покрытия	0,0052 0,52 / 100	1623,82	1397,77	44,85	4,09	8,44	7,27	0,23	0,02	129,6625	0,67	0,25	
У0	1. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	м	0,782 0,0041	13325,93				54,64							
97	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя Росси от 01.06.16 №380/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм Материалы	т	0 002041 0,62*0,57*85/1000	16689,89				34,06							
98	ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (53,71 руб.); 100% от ФОТ (53,71 руб.) СПГ (22,56 руб.); 42%=49%*0,85 от ФОТ (53,71 руб.)	100 м2 облицовк и	0,021 2,1 / 100	11283,09	2222,63	58,33	1,64	236,94	46,68	1,22	0,03	191,4405	4,02	0,1	
99	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 /прим. радиаторов/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (31,59 руб.); 100% от ФОТ (31,59 руб.) СПГ (13,27 руб.); 42%=49%*0,85 от ФОТ (31,59 руб.)	100 м2 окрашив аэрозоль поверхно сти	0,03 3 / 100	1345,45	915,25	3,69	0,2	40,37	27,46	0,11	0,01	81,719	2,45	0,0125	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					33027,89	2093,95	353,27		60,26				191,1		3,76	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					33394,96	2408,02	406,27		69,31				219,76		4,33	
В том числе, справочно:																
Степенные условия ОЗГ=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 24-25, 41-42, 66-67, 4, 23, 40, 56, 65, 91, 5, 10, 6, 9,					367,07	314,09	52,99		9,04				28,665		0,564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Накладные расходы																	
В том числе, справочно:																	
	73% ФОТ (от 17,94)	(Поз. 28, 45, 70, 75, 83)							13,1								
	87% ФОТ (от 14,37)	(Поз. 1-2)							12,5								
	89% ФОТ (от 112,71)	(Поз. 3, 24-25, 41-42, 66-67)							100,31								
	90% ФОТ (от 12,97)	(Поз. 5, 10)							11,67								
	91% ФОТ (от 373,61)	(Поз. 4, 23, 40, 56, 65, 91)							339,99								
	92% ФОТ (от 10,6)	(Поз. 74)							9,75								
	100% ФОТ (от 782,39)	(Поз. 6, 9, 11, 32, 49, 63-64, 77, 82, 85, 88, 98-99)							782,39								
	108% ФОТ (от 474,65)	(Поз. 13, 16, 33, 37, 50, 53, 57, 59, 78, 81, 92, 94)							512,62								
	109% ФОТ (от 25,31)	(Поз. 61, 96)							27,59								
	112% ФОТ (от 566,44)	(Поз. 12, 26-27, 30, 38, 43-44, 47, 54, 68-69, 72, 89)							634,41								
	121% ФОТ (от 86,34)	(Поз. 17-18, 20)							104,47								
	Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																	
	34% ФОТ (от 17,94)	(Поз. 28, 45, 70, 75, 83)							6,1								
	44% ФОТ (от 14,37)	(Поз. 1-2)							6,32								
	46% ФОТ (от 12,97)	(Поз. 5, 10)							5,97								
	49% ФОТ (от 112,71)	(Поз. 3, 24-25, 41-42, 66-67)							55,23								
	42% = 49%*0,85	ФОТ (от 782,39) (Поз. 6, 9, 11, 32, 49, 63-64, 77, 82, 85, 88, 98-99)							328,6								
	52% ФОТ (от 10,6)	(Поз. 74)							5,51								
	44% = 52%*0,85	ФОТ (от 373,61) (Поз. 4, 23, 40, 56, 65, 91)							164,39								
	47% = 55%*0,85	ФОТ (от 474,65) (Поз. 13, 16, 33, 37, 50, 53, 57, 59, 78, 81, 92, 94)							223,09								
	48% = 57%*0,85	ФОТ (от 25,31) (Поз. 61, 96)							12,15								
	55% = 65%*0,85	ФОТ (от 566,44) (Поз. 12, 26-27, 30, 38, 43-44, 47, 54, 68-69, 72, 89)							311,54								
	61% = 72%*0,85	ФОТ (от 86,34) (Поз. 17-18, 20)							62,67								
	Итого по разделу 1 Ремонт кабинета директора по безопасности																
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								33027,89	2093,95	353,27	60,26		191,1		3,76	
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								33394,96	2408,02	406,27	69,31		219,76		4,33	
	В том числе, справочно:																
	Степенные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗГПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-3, 24-25, 41-42, 66-67, 4, 23, 40, 56, 65, 91, 5, 10, 6, 9,								367,07	314,09	52,99	9,04		28,665		0,564	
	Накладные расходы								2548,8								
В том числе, справочно:																	
	73% ФОТ (от 17,94)	(Поз. 28, 45, 70, 75, 83)							13,1								
	87% ФОТ (от 14,37)	(Поз. 1-2)							12,5								
	89% ФОТ (от 112,71)	(Поз. 3, 24-25, 41-42, 66-67)							100,31								
	90% ФОТ (от 12,97)	(Поз. 5, 10)							11,67								
	91% ФОТ (от 373,61)	(Поз. 4, 23, 40, 56, 65, 91)							339,99								
	92% ФОТ (от 10,6)	(Поз. 74)							9,75								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	100% ФОТ (от 782,39) (Поз. 6, 9, 11, 32, 49, 63-64, 77, 82, 85, 88, 98-99)								782,39							
	108% ФОТ (от 474,65) (Поз. 13, 16, 33, 37, 50, 53, 57, 59, 78, 81, 92, 94)								512,62							
	109% ФОТ (от 25,31) (Поз. 61, 96)								27,59							
	112% ФОТ (от 566,44) (Поз. 12, 26-27, 30, 38, 43-44, 47, 54, 68-69, 72, 89)								634,41							
	121% ФОТ (от 86,34) (Поз. 17-18, 20)								104,47							
	Сметная прибыль								1171,57							
	В том числе, справочно:															
	34% ФОТ (от 17,94) (Поз. 28, 45, 70, 75, 83)								6,1							
	44% ФОТ (от 14,37) (Поз. 1-2)								6,32							
	46% ФОТ (от 12,97) (Поз. 5, 10)								5,97							
	49% ФОТ (от 112,71) (Поз. 3, 24-25, 41-42, 66-67)								55,23							
	42% = 49%*0,85 ФОТ (от 782,39) (Поз. 6, 9, 11, 32, 49, 63-64, 77, 82, 85, 88, 98-99)								328,6							
	52% ФОТ (от 10,6) (Поз. 74)								5,51							
	44% = 52%*0,85 ФОТ (от 373,61) (Поз. 4, 23, 40, 56, 65, 91)								164,39							
	47% = 55%*0,85 ФОТ (от 474,65) (Поз. 13, 16, 33, 37, 50, 53, 57, 59, 78, 81, 92, 94)								223,09							
	48% = 57%*0,85 ФОТ (от 25,31) (Поз. 61, 96)								12,15							
	55% = 65%*0,85 ФОТ (от 566,44) (Поз. 12, 26-27, 30, 38, 43-44, 47, 54, 68-69, 72, 89)								311,54							
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 86,34) (Поз. 17-18, 20)								52,67							
	Итого по смете:															
	Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								33,29					1,32		
	Полы (ремонтно-строительные)								270,25					10,94		0,14
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отделочных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий								904,47					33,75		1,73
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								30,61					1,31		
	Отделочные работы								3701,43					68,37		0,23
	Материалы								25398,18							
	Полы								2300,34					50,85		0,85
	Деревянные конструкции								3472,28					41,09		1,31
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и								872,84					7,05		0,07
	Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок								37,14					1,82		
	Кровли								68,63					2,33		
	Стены (ремонтно-строительные)								25,87					0,93		
	Итого								37115,33					219,76		4,33
	В том числе:															
	Материалы								30580,67							
	Машинны и механизмы								406,27							
	ФОТ								2477,33							
	Накладные расходы								2548,8							
	Сметная прибыль								1171,57							
	ВСЕГО по смете								37115,33					219,76		4,33

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
№ п.п	Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Кол-во												
Ресурсы подрядчика																
Трудозатраты																
1	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,71												
2	1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел.-ч	21,09												
3	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2.4)	чел.-ч	29,35												
4	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2.5)	чел.-ч	7,19												
5	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	7,23												
6	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.-ч	24,07												
7	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3.3)	чел.-ч	9,4												
8	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.-ч	34,53												
9	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3.6)	чел.-ч	27,55												
10	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.-ч	14,59												
11	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3.9)	чел.-ч	3,09												
12	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	3,3												
13	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,76												
Машины и механизмы																
14	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	1,05												
15	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,02												
16	030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг* одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.час													
17	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг* одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	2,43												
18	110901	Растворомесители передвижные: 65 л	маш.час	0,21												
19	111301	Вибратор поверхностный	маш.час	2,63												
20	111500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.час	0,04												
21	134041	Шруповерт	маш.час	2,75												
22	330206	Дрепи: электрические	маш.час	0,76												
23	331451	Перфораторы: электрические	маш.час	2,6												
24	331531	Пила: дисковая электрическая	маш.час	0,52												
25	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,12												
Материалы																
26	101-0179	Возди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т													
27	101-0195	Возди толстые круглые: 3,0x40 мм	т													
28	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	4,386												
29	101-0311	Кабелка	т	0,0001												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	101-0388	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурьж железный	т													
31	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,0014												
32	101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т													
33	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0004												
34	101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,0002												
35	101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,08												
36	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	0,0324												
37	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,0603												
38	101-1669	Очес льняной	кг	0,047												
39	101-1712	Шпатель клеевая	т	0,0058												
40	101-1757	Вегошь	кг	0,4435												
41	101-1789	Ерши металлические строительные	кг	3,225												
42	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0009												
43	101-1825	Олифа натуральная	кг	0,162												
44	101-1847	Замазка защитная	кг	0,6												
45	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0,0066												
46	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	19,35												
47	101-1959	Краска водоземлясионная ВЭАК-1180	т	0,0726												
48	101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,0022												
49	101-2052	Лента бутлиловая	м	26,427												
50	101-2054	Лента бутлиловая диффузионная	м	6,065												
51	101-2181	Шурупы с полукруглой головкой: 5x35 мм	т													
52	101-2184	Шурупы с полукруглой головкой: 6x60 мм	т	0,0001												
53	101-2186	Шурупы с полукруглой головкой: 6x90 мм	т	0,0001												
54	101-2201	Дюбели распорные полигилленовые: 6x30 мм	1000 шт.	0,1121												
55	101-2203	Дюбели распорные полигилленовые: 8x30 мм	1000 шт.	0,004												
56	101-2204	Дюбели распорные полигилленовые: 8x40 мм	1000 шт.	0,004												
57	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макгофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	11,039												
58	101-2434	Клей ПВА	кг	1,89												
59	101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	1,6893												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	101-2962	Подложка под паркет и ламинат "Торилекс НТЭ", толщина 2 мм	10 м2	4,999												
61	101-3464	Грунтовка: масляная ВАК-1У	т	0,0006												
62	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0,0034												
63	101-3585	Шпатлевка водо-дисперсионная	т	0,0006												
64	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	2,27												
65	101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	4,213												
66	101-4282	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	1,1015												
67	101-4847	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,0293												
68	101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,0293												
69	101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0,1675												
70	101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт.	0,0335												
71	101-4851	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт.	0,0335												
72	101-8052	Пена монтажная	л	2,786												
73	102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0069												
74	102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	1,1184												
75	113-0074	Клей фенолополивинилацетатный марки: БФ 2, сорт I	т	0,0001												
76	203-0359	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	89,6												
77	301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	1												
78	301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	1												
79	301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	1												
80	402-0087	Раствор готовый отделочный тяжёлый, известковый 1:2,0	м3	0,0091												
81	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т													
82	411-0001	Вода	м3	1,7123												
83	509-1792	Скобы: скрепляющие и для подвеса	кг	2												
84	ТССЦ-101-0894	Скобяные изделия при заглоблении отделочными элементами дверей в помещении: однополюсных	компл.	5												
85	ТССЦ-101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0,006162												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТССЦ-101-2904	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	М	2,1												
87	ТССЦ-101-2905	Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм	М	4,2												
88	ТССЦ-101-4858	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм	М	42,3												
89	ТССЦ-101-6514	Грунтовка: силиконоподшоающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал"	Т	0,000664												
90	ТССЦ-203-0198	Блоки дверные однополые с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 /прим. /	М2	2,8												
91	ТССЦ-203-0199	Блоки дверные однополые с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	М2	5,8												
92	ТССЦ-203-0924	Ламинат "TARKEIT RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292x194 мм, толщина 8 мм, тиснение) /уточнить по факту/	М2	48,8												
93	ТССЦ-203-0995	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	М2	10,83												
94	ТССЦ-301-1272	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	шт.	1												
95	ТССЦ-301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт.	0,3												
96	ТССЦ-402-0070	Смесь сухая	Т	0,06												
97	ТССЦ-402-0100	Смесь сухая цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся /расход 2050 кг на 1м3/	Т	1,017415												
98	ТССЦ-402-0445	Смесь сухая штукатурная /расход 1800 кг на 1м3/	Т	0,0108												

Составил: _____ Санькова И.А.
 Проверил: _____ Степанова Г.Ф.

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник ОУМ АО "СНХЗ"
 А.В. Мигунов
 "13" "03" 2022 г.



Александр

СВОДНАЯ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 177

На Ремонт кабинета директора по безопасности заказ № _____ цех АХО

Срок с начала ремонта план _____ фактич. _____
 Срок окончания ремонта план _____ фактич. _____

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Исполнитель	Срок ремонт		Потребные зап. части	Примечание
					начало	окончание		
1.	Демонтаж унитаза с нижним бачком	шт.	1	✓				
2.	Демонтаж раковины керамической с пьедесталом	шт.	1	✓				
3.	Демонтаж напольной плитки размером 300х300	м2	3,6	✓				
4.	Демонтаж двери с дверной коробкой 0,6х2	м2	1,2	✓				
5.	Очистка стен от старой краски до 30%	м2	3	✓				
6.	Выравнивание стен финишной штукатуркой до 10мм	м2	5,74	✓			Штукатурка для финишных работ	
7.	Покраска стен влагостойкой краской	м2	5,74	✓			Краска для стен влагостойкая <i>Грифель</i>	
8.	Очистка потолка от отслоившейся краски	м2	2,5	✓				
9.	Покраска потолка влагостойкой краской	м2	5,1	✓			<i>акриловая</i>	
10.	Монтаж напольной плитки 300х300	м2	4,3	✓			Плитка напольная 300х300	
11.	Монтаж двери с коробкой и наличниками	м2	1,2	✓			Дверное полотно (шпон) <i>еврокартинка</i>	

1-8-22

								Замок дверной с замком под ключ	
								Доборные элементы шир.150мм	
								высотой 2,5 - 3шт.	
								Плинтус напольный 5шт.	
								Торцевые заглушки 4шт.	
								Внутренний уголок 4 шт.	

Кабинет

24.	Монтаж плинтусов напольных с кабельканалом на саморезах	п.м.	12,58	✓					
25.	Демонтаж двери с дверной коробкой и наличниками 1х2	м2	2	✓					
26.	Демонтаж напольного покрытия (линолуум)	м2	21	✓					
27.	Демонтаж плинтусов напольных <i>берберлицы</i>	п.м.	17	✓					
28.	Выравнивание пола наливными смесями <i>го 10 см</i>	м2	21	✓				Смеси сухие для наливных полов	
29.	Укладка подложки под ламинат	м2	21	✓				Подложка	
30.	Укладка ламината (класс 33)	м2	21	✓				Ламинат 33кл	
31.	Покраска стен водоэмульсионной краской	м2	41,8	✓				Краска водоэмульсионная	
32.	Монтаж двери с дверной коробкой и наличниками 1х2	м2	2	✓				Дверное полотно (шпон) <i>ореховый клс 4</i> Наличник 5шт. По 2,5м. Короока Петли дверные Замок дверной с замком под ключ	
33.	Монтаж плинтусов напольных с кабельканалом <i>на саморезах</i>	п.м.	17	✓				Доборные элементы шир.150мм высотой 2.5 - 3шт. Плинтус напольный 7шт. Торцевые заглушки 4шт. Внутренний уголок 4 шт.	
34.	Демонтаж оконных деревянных конструкций <i>2.06x1.757</i>	м2	7,2	✓				<i>с использованием</i> Оконные конструкции <i>2.06x1.757</i> 2шт. Дверки, <i>дверки-аксессуары</i>	
35.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций (теплокамерный стеклопакет)	м2	7,2	✓				Подоконник 0,250x2,1 - 2шт.	
36.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций	м2	1,05	✓				Отгня 0,250x2,1 - 2шт. <i>средняя</i> <i>2,5 см</i>	
37.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций	м2	1,05	✓				Дверки напольные <i>3,0 x 2,5</i>	
38.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций	м2	1,05	✓					
39.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций	м2	1,05	✓					
40.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций	м2	1,05	✓					
41.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций	м2	1,05	✓					
42.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций	м2	1,05	✓					
43.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций	м2	1,05	✓					
44.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций	м2	1,05	✓					
45.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций	м2	1,05	✓					
46.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций	м2	1,05	✓					
47.	Монтаж энергосберегающих оконных конструкций	м2	1,05	✓					