

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ОТМ АО "СНХЗ"

А.В. Мигунов

28 03 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик АО "СНХЗ"

Н.А. Орлов

20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦР и КС АО "СНХЗ"

А.В. Асадуллин

29 03 20 24 г.

на капитальный ремонт насоса SEV80.80.110.2.51D поз. Н-1

вид работ

Подразделение Д-5-6

Срок проведения ремонта (работ) с 2024г по 2024г

№ п/п	Наименование оборудования, объекта ремонта, ОС, основные характеристики	Фактические объемы работ	Ед. изм.	Кол-во	Потребные материалы		Ед. изм.	Кол-во	Кол-во ремонтов в год	Условия работы	Примечание
					Наименование	Ед. изм.					
1	Разборка корпуса насоса		шт	1							инв № 675006
2	Насос в сборе с электродвигателем тип - SEV80.80.110.2.51D, исполнение - невзрывозащищеное, мощность потребляемая/номинальная - 12,6/11кВт, число оборотов 2935 об/мин, напряжение 380-415В, вес 195кг., номинальный ток 22,7-21,4 А.	Снять рабочее колесо и крышку масляной камеры	шт	1							
3	Разборка электродвигателя		шт	1	Статор в сборе	шт	1				
					Подшипники 3209	шт	1				
					Подшипники 6306	шт	1				
4	Сборка электродвигателя с заменой статора, подшипников, резиновых уплотнений, питающего кабеля		шт	1	Набор уплотнительных колец Kit-O-ring - 1 комплект.	ком	1				
					Питающий кабель LYNIFLEX 7Gx2,5+3x1 - 10м	ком	1				
5	Установка уплотнения вала		шт	1	Торцевое уплотнение Kit-Shaft Seal - 1комплт.	ком	1				
6	Сборка масляной камеры, рабочего колеса		шт	1							
7	Сборка корпуса насоса		шт	1							
8	Заливка свежего масла в масляную камеру		л	0,75	Масло Shell Ondina 919	л	0,75				
9	Обкатка насоса		шт	1							

Начальник цеха

А.П. Пнездилов

Механик цеха

Р.И. Ахмадеев

Инженер ОТК

И.И. Бареев А.И.