


УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

АО «СНХЗ»

 Акульшин А.В.
« 27 » 04 2024 г.

С М Е Т А № 1-5-24

Ремонт входной группы в здание К-1 Цех АХО

Составлена в ценах 2001года
на основании дефектной ведомости
для обоснования цены договора

сметная стоимость – 41 471,3 руб.

Начальник сектора



СТЕПАНОВА Г.Ф.

Инженер-сметчик



СОБАЧКИНА А.А.

25.04.2024

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-5-24

на Ремонт входной группы в здание К-1,

Цех АХО

Основание: Дефектная ведомость №126

Сметная стоимость 41 471,30 руб.

строительных работ 41 471,30 руб.

Средства на оплату труда 1 657,65 руб.

Сметная трудоемкость 180,46 чел.час

Трудозатраты механизаторов 4,19 чел.час

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2001г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего			В том числе			Всего			В том числе		
					Осн.	Эк.	З/пМех	Осн.	Эк.	З/пМех	Осн.	Эк.	З/пМех	Осн.	Эк.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Ремонт входной группы в здании К-1																
1	ФЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1728	979,35	737,40	241,95	104,49	169,23	127,42	41,81	18,06				
Накладные расходы 91% ФОТ (от 167,30)																
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 167,30)																
2	ФЕР10-01-047-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков из ПЕХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,1728	7 288,00	1 231,95	289,74	56,34	1 259,37	212,88	50,07	9,74				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																
Накладные расходы 108% ФОТ (от 256,01)																
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 256,01)																
3	ФССЦ-11.3.01.01-0048 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м2	м2	17,28	1 490,19				25 750,48							
4	ФЕР10-01-049-02 Приказ Министра России от 24.05.2021 №321/пр	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,02	309,78	290,48	17,10	2,25	6,20	5,81	0,34	0,05				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																
Накладные расходы 108% ФОТ (от 6,74)																
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 6,74)																
5	ФССЦ-01.7.04.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрытия EN2-5(марку уточнить по факту	шт	2	371,20				742,40							
6	ФЕРр58-20-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	0,12	643,64	539,27	8,32	2,59	77,24	64,71	1,00	0,31				
Накладные расходы 90% ФОТ (от 74,78)																
Итого																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 74,78)							34,40			
7	ФССЦ-08.1.02.03-0071 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Нащелник стальной оцинкованный с полимерным покрытием	м	12	64,47				773,64			
8	ФЕРР57-2-3 Приказ Министра России от 14.10.2021 №746/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,064	641,00	595,99	45,01	19,44	34,61	32,18	2,43	1,05
		Накладные расходы 89% ФОТ (от 38,22)							34,02			
		Сметная прибыль 49% ФОТ (от 38,22)							18,73			
9	ФЕР11-01-027-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,164	2 324,75	1 203,91	177,54	67,01	381,26	197,44	29,12	10,99
		2 132,21 = 9 047,81 - 102 x 67,80										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Накладные расходы 112% ФОТ (от 239,70)							268,46			
		Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 239,70)							132,43			
10	ФССЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2	16,728	122,04				2 041,49			
11	ФЕР15-01-063-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2	0,354	799,67	760,84	38,83	5,56	283,08	269,34	13,74	1,97
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2										
		Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		Накладные расходы 100% ФОТ (от 312,01)							312,01			
		Сметная прибыль 49%*0,85 ФОТ (от 312,01)							129,95			
12	ФЕР15-01-063-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2	0,354	12 077,11	1 249,95	69,34	9,93	4 275,30	442,48	24,55	3,52
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Накладные расходы 100% ФОТ (от 512,90)							512,90			
		Сметная прибыль 49%*0,85 ФОТ (от 512,90)							213,62			
13	ФССЦ-08.1.02.23-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2	41,772	60,56				2 529,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР15-01-062-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2	0,0239	721,20	682,37	38,83	5,56	17,24	16,31	0,93	0,13
Приказ от 08.08.2022 № 648/пр Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; Т3=0,7; Т3М=0,7 п.144 табл.2												
Накладные расходы 100% ФОТ (от 18,91)												
Сметная прибыль 49%*0,85 ФОТ (от 18,91)												
15	ФЕР15-01-062-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2	0,0239	11 908,82	1 121,04	69,34	9,93	284,62	26,79	1,66	0,24
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25												
Накладные расходы 100% ФОТ (от 31,09)												
Сметная прибыль 49%*0,85 ФОТ (от 31,09)												
16	ФССЦ-08.1.02.23-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2	2,8202	60,56				170,79			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 (Поз. 1-2, 4, 6, 8-9, 11-12, 14-15)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
89% ФОТ (от 38,22) (Поз. 8)												
90% ФОТ (от 74,78) (Поз. 6)												
91% ФОТ (от 167,3) (Поз. 1)												
100% ФОТ (от 874,9) (Поз. 11-12, 14-15)												
108% ФОТ (от 262,75) (Поз. 2, 4)												
112% ФОТ (от 239,7) (Поз. 9)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
46% ФОТ (от 74,78) (Поз. 6)												
49% ФОТ (от 38,22) (Поз. 8)												
49%*0,85 ФОТ (от 874,9) (Поз. 11-12, 14-15)												
52% ФОТ (от 167,3) (Поз. 1)												
31,09												
18,91												
7,88												
284,62												
26,79												
1,66												
38 796,66												
1 395,36												
165,65												
39 030,81												
1 604,67												
190,49												
234,15												
209,30												
24,85												
6,91												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	55%*0,85 ФОТ (от 262,75) (Поз. 2, 4)								122,84			
	65%*0,85 ФОТ (от 239,7) (Поз. 9)								132,43			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом:												
	Итого Поз. 1								169,23	127,42	41,81	18,06
Всего с учетом Приказа от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
	Накладные расходы 91% ФОТ (от 167,30)								152,24			
	Сметная прибыль 52% ФОТ (от 167,30)								87,00			
	Итого с накладными и см. прибылью								433,85			
Деревянные конструкции:												
	Итого Поз. 2, 4								1 265,57	218,69	50,41	9,79
Всего с учетом Приказа от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
	Накладные расходы 108% ФОТ (от 262,75)								283,77			
	Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 262,75)								122,84			
	Итого с накладными и см. прибылью								1 712,54			
Материалы:												
	Итого Поз. 3, 5, 7, 10, 13, 16								32 008,51			
Всего с учетом Приказа от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 6								77,24	64,71	1,00	0,31
Всего с учетом Приказа от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 74,78)								67,30			
	Сметная прибыль 46% ФОТ (от 74,78)								34,40			
	Итого с накладными и см. прибылью								188,80			
Полы (ремонтно-строительные):												
	Итого Поз. 8								34,61	32,18	2,43	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Приказа от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 3 п. 3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								39,80	37,01	2,79	1,21
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 38,22)								34,02			
	Сметная прибыль 49% ФОТ (от 38,22)								18,73			
	Итого с накладными и см. прибыльью								92,55			
	Полы:											
	Итого Поз. 9								381,26	197,44	29,12	10,99
	Всего с учетом "Приказа от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 3 п. 3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								415,25	227,06	33,49	12,64
	Накладные расходы 112% ФОТ (от 239,70)								268,46			
	Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 239,70)								132,43			
	Итого с накладными и см. прибыльью								816,14			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 11-12, 14-15								4 860,24	754,92	40,88	5,86
	Всего с учетом "Приказа от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 3 п. 3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								4 979,61	868,16	47,01	6,74
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 874,90)								874,90			
	Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 874,90)								364,40			
	Итого с накладными и см. прибыльью								6 218,91			
	Итого								41 471,30			
	В том числе:											
	Материалы								37 235,65			
	Машины и механизмы								190,49			
	ФОТ								1 657,65			
	Накладные расходы								1 680,69			
	Сметная прибыль								759,80			
	ВСЕГО по смете								41 471,30			

Составил: _____ Собачкина А.А.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил: _____ Степанова Г.Ф.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка

Объект

Смета № 1-5-24

Ремонт входной группы в здание К-1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Ресурсы подрядчика				
Трудозатраты				
1	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	15,75
2	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	11,36
3	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	46,95
4	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	82,24
5	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	0,61
6	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,65
Машины и механизмы				
7	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2
8	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,07
9	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	2,02
10	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	0,32
11	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,05
Материалы				
12	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0164
13	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,11
14	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	37,6704
15	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	6,912
16	01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	2,60928
17	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00048
18	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	5,37408
19	01.7.15.07-0083	Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм	100 шт	2,6453
20	01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	10,9591
21	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,082
22	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0082
23	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м	77,5978
24	08.1.02.03-0041	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм	шт	132,265
25	08.1.02.03-0061	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	15,8718
26	08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием	м	4,5348
27	08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	20,7845
28	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,00072
29	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	1,3824
30	14.1.06.02-1002	Клей плиточный	кг	73,8
31	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	9,111744
32	ФСЦЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5/марку уточнить по факту	шт	2
33	ФСЦЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2	16,728
34	ФСЦЦ-08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием	м	12
35	ФСЦЦ-08.1.02.23-0011	Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2	44,5922
36	ФСЦЦ-11.3.01.01-0048	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м2	м2	17,28

Составил: _____ Собачкина А.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ Степанова Г.Ф.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ОГМ АО «СНХЗ»

Сид
Мигунов А.В.

17 04 2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик АО «СНХЗ»

Ас
Акулышин А.В.

18 04 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УР и КС АО «СНХЗ»

Ас
Асадуллин А.В.

18 04 2024г.

срочно!!!
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 126

Ремонт входной группы в здание К-1

вид работы

1-5-24

№ п/п	Фактические объемы работ		Потребные материалы				Усл ови я раб оты	Примечание	
	Наименование оборудования, объекта ремонта, ОС, основные характеристики	Описание работ, подлежащих выполнению	Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.			Кол-во
Здание К-1									
1	Входная группа К-1	Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах.	м2	17,2	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м2	м2	8,7		
		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах.	м2	17,2	Блоки дверные наружные или тамбурные: глухие.	м2	8,58		
		Установка дверных доводчиков	Шт.	2	Доводчики дверные	Шт.	2		
		Смена обделок из листовой стали нащельников шириной до 0,7 м	м/п	12	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	м/п	12		
		Разборка покрытый полов: из керамических плиток	м2	5,4					
		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см.	м2	16,4	Гранит керамический многоцветный неполірованный, размером 300х300х8 мм	м2	16,7	28	
		Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу	м2	35,4					
		Монтаж наружной облицовки	м2	35,4	Сайдинг из оцинкованной стали / прим.	м2	43,07		

	поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу									
	Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу	м2	2,39		Проектирование ПИ 9540206				4	
	Монтаж наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу	м2	2,39		Сайдинг из оцинкованной стали / прим. Проектирование ПИ 9540206	м2			2,72 4	

Начальник АХО Шурупова Н.М.

Мастер АХО Дурдин С.В.