

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела ОГМ АО "СНХЗ"

Главный механик АО "СНХЗ"

Начальник УР и КС АО "СНХЗ"

Мигунов А.В.

Акулышин А.В.

Асадуллин А.В.

10 10 20 18 г.

10 10 20 18 г.

20 13 16 13 г.

Н: Подготовка площадки к выполнению проекта по техническому перевооружению узла коагуляции и линии выделения и сушки каучука в цехе Е-2 проект №22030

Подразделение

вид работы

Срок проведения ремонта (работ)

с

по

срочно!

№ п/п	Фактические объёмы работ				Потребные материалы		Кол-во ремонтов в год	Условия работы	Примечание
	Наименование оборудования, объекта ремонта, ОС, основные характеристики	Описание работ, подлежащих выполнению	Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Демонтаж плит перекрытия в осях 15-16/Б-Г									
1	Здание	Демонтаж плитки кислотоупорной ТКШ ПС-6-15мм	м3/м2	0,803/53.55					
2	Цеха Е-2	Демонтаж гидроизоляции на мастике до 5 мм	м2	53,55					
3	СК 00686	Демонтаж стяжки –до 70мм (толщину уточнить по факту)	м2/м3	53,55/3,74					
4		Демонтаж плиты перекрытия толщиной 100 мм при помощи алмазной резки (методом пропила плит) участками 2000 x 1.170 мм	м/п/м2/м3	90,3/53.55/5,35					
5		Демонтаж ж/б балок 5850х250х550 при помощи алмазной резки (методом пропила) - 3шт	м/п	1.5	70мм шир				Алмаз 2.15.
6		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 5,1	м2	47					
7		Демонтаж бетонной отбортовки в осях 16-17/Б-Г от 5,100	м3	1,9					
8		Демонтаж бетонной отбортовки осях 16-17/Б-Г от 9,600	м3	1,5					
9		Демонтаж бетона осях 16/Б-Г от 9,600	м3	1,15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10		Демонтаж бетона осях 15/Г-Е отгм.5,100	м3	1,15					
11		Вывоз мусора до 10 км	м3	18,25					

2. Демонтаж металлоконструкций

1	Здание цеха СК 00686	Демонтаж ограждений 2 этаж в осях 16-17/Б-Г отметке 5,100	кг	427,4					
2		Демонтаж ограждений 3 этаж в осях 16-17/Б-Г отметке 9,600	кг	434					
3		Демонтаж площадки 3 этаж в осях 16-17/Б-Г отметке 9,600	кг	1521,74					
4		Демонтаж площадки 2 этаж в осях 16-17/Б-Г отметке 5,100	кг	1098,56					
5		Демонтаж металлоконструкций отгм.0,00- 9,600 в осях 11-12/Б-Е	кг	1584,7					

3. Демонтаж стяжки в осях 4-14/Б-Г

1	Здание цеха СК 00686	Демонтаж стяжки в осях 4-14/Б-Г толщиной 60 мм	м2	806,9					
2		Вывоз мусора до 10 км	м3	48,4					

Начальник цеха _____ Митраков Д.Ф.

Механик цеха _____ Холодков Н.И.

Инженер ОПК _____ Авакян Р.М.